

PRESUPUESTO

A2478

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 1

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 1 UBICADA EN AVILA CAMACHO No. -- SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
|-------|--|--------|---------|----------|-----------------|
| NA | ALBAÑILERIA | | | | |
| 10988 | TAPA PARA REGISTRO 40 X 60 CM. DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM DE ESP., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS NECESARIAS, ACARREOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2", REFUERZOS CON ACERO DE 3/8", LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES. | PZA | 1.00 | \$404.50 | \$404.50 |
| | SUBTOTAL: | | | | \$404.50 |
| NA | PRELIMINARES | | | | |
| 10993 | DEMOLICION DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO 40 X 60 CM., INCLUYE: PASOS PARA TUBERIAS, TAPA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REPARACION DE MUROS, ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORREC | PZA | 1.00 | \$363.79 | \$363.79 |
| | SUBTOTAL: | | | | \$363.79 |
| | TOTAL GENERAL: | | | | \$768.29 |



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv