

PRESUPUESTO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

			EMPRESA:		
CR: 1 - CASA HABITACION (BUGAMBILIAS) - 1			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
IMPORTE CONTRATADO					
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
		M3	0.000000	\$ 144.65	\$ 0.00
PRE-060	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACIÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M3	2.485750	\$ 263.21	\$ 654.27
PRE-061	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	2.685000	\$ 59.72	\$ 160.34
PRE-063	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, CONSIDERAR CADENAS Y CASTILLOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	M2	4.250000	\$ 62.06	\$ 263.75
PRE-047	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MUEBLE DE CAFÉ Y MESA: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	PZA	5.000000	\$ 413.63	\$ 2,068.15
PRE-053	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO Y MÁRMOL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M2	53.510000	\$ 41.33	\$ 2,211.74
ALB-009	PICADO DE PISO EXISTENTE, CON BARRETA, PICO Y CINCEL PARA CAMBIO DE ACABADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	53.510000	\$ 40.70	\$ 2,177.94
TAB-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE LOSETA CERÁMICA, MCA INTERCERAMIC MOD. MÁXIMA COBALT, COLOR COBALTO, DE DIMENSIONES DE 33 X 33 CMS, A CUATRO HILADAS, CON UN CANAL DE ALUMINIO "U" DE 1" MCA. CUPRUM, LBC-1, ADHERIDO CON ADHESIVO PARA CERÁMICO EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, Y RETIRO DE SOBREPANTES FUERA DE LA BANCO.	M	18.000000	\$ 406.37	\$ 7,314.73

PRESUPUESTO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

			EMPRESA:		
CR: 1 - CASA HABITACION (BUGAMBILIAS) - 1			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
IMPORTE CONTRATADO					
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA, MCA INTERCERAMIC MOD. MÁXIMA COBALT, COLOR COBALTO, DE DIMENSIONES DE 33 X 33 CMS, A CUATRO HILADAS, CON UN CANAL DE ALUMINIO "U" DE 1" MCA. CUPRUM, LBC-1, ADHERIDO CON ADHESIVO PARA CERÁMICO EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA BANCO.	M2	35.000000	\$ 401.26	\$ 14,044.15
TAB-021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX LÍNEA 782/760/718 TONOS GRIS, INCLUYE: DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMA RESPECTIVA. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	47.510000	\$ 70.06	\$ 3,328.77
TAB-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CIEGO TABLAROCA 1 CARA 13-9.1 A BASE DE PLACA YPSA DE 12.7 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: PLACA DE 1/2", ESTRUCTURA 9.1 YPSA, PERFACINTA, REDIMIX, TORNILLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	8.400000	\$ 217.21	\$ 1,824.55
IE-051	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	5.000000	\$ 1,016.87	\$ 5,084.37
COC-MDF	FABRICACION DE COCINA INTEGRAL EN CON INTERIORES EN MDF, HERRAJES MCA. CERRAJES Y PERFIL JALADERA TIPO C. INCLUYE: PUERTAS DE ALACENA, CAJONES, ESPACIOS PARA: REFRIGERADOR, 2 PARRILLAS, TARJA, CAMPANA, HORNO, LAVA VAJILLAS (CUBIERTA DE MARMOL SERA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE)	PZA	1.000000	\$ 50,160.00	\$ 50,160.00
TOTAL DE PRESUPUESTO ADICIONALES					\$ 89,292.76

Importe Contratado= \$0.00

Deductivas= \$0.00

Items fuera de catálogo= \$ 89,292.76

Penalización por incumplimiento de fechas contractuales= \$0.00

Subtotal= \$ 89,292.76