

# A&R Construcciones Sa de Cv

- CONSTRUCCIÓN
- MANTENIMIENTO
- PROYECTOS EJECUTIVOS
- PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



## PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER

SUCURSAL: VALLE REAL CR 5114

OBRA:

40487694

GUADALAJARA, JALISCO

### INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL VALLE REAL CR 5114 UBICADA EN SANTA MARGARITA NO. 4796 No. JARDIN REAL, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
C	ACABADOS				
C03-02-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	M2	0.3721	\$769.29	\$286.25
C03-02-20	FALSO PLAFON ACOUSTONE LINEA DE SOMBRA DE 0.61 X 0.61 M. MARCA USG MOD. RADAR CLIMA PLUS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	1.4884	\$504.33	\$750.65
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$1,036.90</b>
D	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL				
D07-04	REPARACION Y AJUSTE DE CIERRAPUERTAS, INCLUYE: DESMONTE PARA AJUSTE Y LUBRICACION, ASI COMO RE-COLOCACION	PZA	1.0000	\$409.41	\$409.41
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$409.41</b>
E	CARPINTERÍA				
E04-15	RETIRO DE FORMAICA EXISTENTE, EN PUERTAS DE INTERCOMUNICACION O CLOSET, MESA DE PUBLICO, BANCA POR TELEFONO, ETC, PARA RECIBIR NUEVA APLICACIÓN DE FORMAICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	4.7000	\$194.37	\$913.52
E04-16	FORMAICA, COLOR GRIS O AZUL . EN PANEL MODULAR, PUERTAS DE CLOSET Y DE INTERCOMUNICACION, BANCO POR TELEFONO, MESA DE PUBLICO O PICHONERAS, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMAICA, CORTES, AJUSTES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACTUAL, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ESCALERAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	4.7000	\$790.93	\$3,717.35

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDÓ A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

Justo Sierra No. 2150  
Col. Americana  
CP. 44600  
Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

victor.ayala@ayr.mx



**A&R Construcciones Sa de Cv**

·CONSTRUCCIÓN  
·MANTENIMIENTO  
·PROYECTOS EJECUTIVOS  
·PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

**PRESUPUESTO****BBVA BANCOMER****SUCURSAL:** VALLE REAL CR 5114**OBRA:**

40487694

**GUADALAJARA, JALISCO****INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE**

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL VALLE REAL CR 5114 UBICADA EN SANTA MARGARITA NO. 4796 No. JARDIN REAL, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$4,630.87</b>
<b>M</b>	<b>MOBILIARIO DE OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO</b>				
M03-01	FIJACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FIJACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS) HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARNTA Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRETE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000	\$198.44	\$595.33
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$595.33</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>\$6,672.51</b>

**A&R** construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

  
**Ing. Victor Ayala Ruiz**

A &amp; R Construcciones Sa de Cv

Justo Sierra No. 2150  
Col. Americana  
CP. 44600  
Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

victor.ayala@ayr.mx