## A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN



**PRESUPUESTO** 

A2497

**GUADALAJARA, JALISCO** 

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V. SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 1

OBRA:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 1 UBICADA EN AVILA CAMACHO No. --SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	TABLAROCA Y PLAFON				
19652	FALSO PLAFON ACOUSTONE LINEA DE SOMBRA DE 0.61 X 0.61 M. MARCA USG MOD. RADAR				
	CLIMA PLUS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, SUSPENCION, COLGANTES, ANGULO	ĺ	İ		
	PERIMETRAL, CORTES, DESPER <mark>DIC</mark> IOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE	M2	8.00	\$394.88	\$3,159.04
	TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATE <mark>RIALES SO</mark> BRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI				
	COMO LAS MANIOBRAS NECESAR <mark>IAS PARA SU COR</mark> RECTA TERMINACION.				
	SUBTOTAL:				\$3,159.04
	TOTAL GENERAL:				\$3,159.04



## aR construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv